



(陕应急20·04)

报告编号: R-AJPDJB-2024-011

煤矿在用带式输送机安全 检验报告

受检单位: 陕西彬长大佛寺矿业有限公司

设备名称: 矿用带式输送机

设备型号: DTL160/280/2×500

检验类别: 委托检验 (定期检测检验)

检验单位: 陕西瑞泰工程检测有限责任公司 (公章)



煤矿在用带式输送机安全检验报告

委托单位	名称	陕西彬长大佛寺矿业有限公司		
	地址	陕西省咸阳市彬州市豳风街道土沟村		
受检单位	名称	陕西彬长大佛寺矿业有限公司		
	地址	陕西省咸阳市彬州市豳风街道土沟村		
设备名称		矿用带式输送机	检验类别	委托检验 (定期检测检验)
设备型号		DTL160/280/2×500	出厂日期	2009.1
生产厂家		沈阳矿业机械有限公司	出厂编号	9018910
检验地点		4 煤胶带大巷	受检设备状态	运转正常
检验日期		2024 年 04 月 18 日	下次检验日期	2025 年 04 月 17 日之前 (大修或停运 6 个月以上除外)
检验人员		苏景 张尖尖		
检验项目		1. 防护装置和警示标志 2. 加速度 3. 运行平稳性 4. 输送带运行状态 5. 制动装置和防逆止装置 6. 防撕裂保护装置 7. 沿线紧急停车装置 8. 防跑偏保护装置 9. 防超速保护装置 10. 驱动滚筒防打滑保护装置 11. 堆煤保护装置 12. 烟雾保护装置 13. 温度监测、自动洒水装置 14. 张紧力下降保护装置 15. 噪声 16. 张紧装置 17. 液压元件 18. 清扫器 19. 液力耦合器传动介质		
检验依据		NB/T10753-2021 《煤矿在用带式输送机安全检测检验规范》		
检验结论		依据 NB/T10753-2021 《煤矿在用带式输送机安全检测检验规范》，对该带式输送机进行了安全性能检验，综合判定该带式输送机合格。 (检测检验专用章) 签发日期: 2024 年 5 月 22 日		
备注		/		

批准: 李峰
日期: 2024.5.22

审核: 张尖尖
日期: 2024.5.8

主检: 苏景
日期: 2024.5.8